


"Нестро Петрол а.д. Бања Лука"
(пуни назив фирме)

ОДОБРАВАМ
Замјеник генералног дитектора за техничке
послове
(функција одговорног лица)

"Нестро Петрол а.д. Бања Лука"
(пуни назив фирме)


(мјесто за потпис)

Алексеи Акимов
(име и презиме одг. лица)

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК
за санацију објеката БС Нестро Петрола
(предмет набавке)

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Број: 23175/25-1

Датум: 23.12.2025. год.

1	Предузеће: - поштанска адреса - телефон - факс Генерални директор: Електронска адреса:	<u>"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука</u> <u>Краља Петра I Карађорђевића 83 А 78 000 Бања Лука</u> <u>051/490-345</u> <u>051/ 215-448</u> <u>Кирил Ткачев</u> <u>info@nestropetrol.com</u>
2	Назив објекта	Све БС "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука
3	Локација објекта	Наведено у техничком задатку
4	Техничке карактеристике предмета набавке	Наведено у техничком задатку
5	Полазни подаци о предмету набавке	Санација објекта бензинскиц станица "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука
6	Садржај задатка	Спецификација радова и материјала за извођење санације објекта
7	Основни захтјеви према садржају техничко комерцијалне понуде	Наведено у техничком задатку
8	Рокови за достављање техничко-комерцијалних понуда	15 дана од објаве тендера

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

Предмет овог Техничког задатка је дефинисање радова и материјала за санацију објеката бензинских станица НЕСТРО ПЕТРОЛА а.д Бања Лука:

Објекти који су предмет Техничког задатка се тренутно налазе на 74 локације у Републици Српској и 8 локација у Федерацији БиХ и Дистрикта Брчко, на адресама наведеним у Прилогу 2 овог Техничког задатка.

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. задржава право да у току реализације Уговора промјени листу објеката БС на којима ће се вршити интервенције санације кровова и надстрешница.

Понуђачи морају бити овлаштени за извођење радова објеката БС или могу имати подизвођаче за поједине Пословне јединице - регије за које морају имати потписан и предочен Уговор о техничкој сарадњи за наведене послове.

Уговарачи или подуговарачи морају бити верификовани за извођење радова санације објеката као и услужних радњи наведеним техничким задатком.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор се потписује на период од 12 мјесеци са могућношћу продужења Уговорног рока, уз претодно потписани Анекс на Уговор.

Наручиоц задржава право да, у случају незадовољства квалитетом извршених радова од стране Извођача - уговарача или подуговарача радова, Уговор може раскинути писменом најавом, мјесец дана прије раскида, уз адекватно образложење и доказе.

ПОНУДЕ

Понуда понуђача треба да садржи:

1. Цијену рада и материјала у јединици мјере према табели из Прилога бр. 1
2. Цијену пређеног километра од локације Извођача до локације на којој се врши интервенција.
Цијену пређеног километра дати у једном смјеру.
3. Понуђач је дужан у понуду унијети гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал.
4. Понуђач је у својој понуди дужан навести рок плаћања за извршену услугу који не може бити краћи од 45 дана од дана достављања фактуре, као и проценат плаћања компензацијом.
5. Понуђач је дужан да инвеститора обавијести о термину завршетка посла ради прегледа изведених радова и сачињавања записника.
6. Понуђач се може пријавити на један, више или на све ЛОТОВЕ

За вријеме извођења радова извршилац радова дужан је да се приджава свих мјера заштите на раду и ПП заштите.

У техничком задатку унесене су све БС Нестро Петрола раздојене по пословним јединицама, а предмети санације ће се одређивати према потребама.

Понуђач је понудом дужан дати јединичне цијене према прилогу бр.1. без ПДВ-а.

Прилог бр.1

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мјере	Количина
I	ПОМОЋНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		
1.	Ручни ископ у материјалу III ктг. са одбацивањем материјала у страну.	м ³	1,00
2.	Ручни ископ у материјалу III ктг. са одбацивањем материјала у страну,	м ³	1,00

	ископ у условима сталног испумпавања подземне воде.		
3.	Ручни ископ у материјалу III ктг. са одбацивањем материјала у страну, ископ у условима сталног испумпавања воде и подграђивања страница ископа.	м ³	1,00
4.	Ручно закртање ископаног рова материјалом из ископа:		
	а) без набијања,	м ³	1,00
	б) са набијањем,	м ³	1,00
5.	Утовар растреситог материјала у возило и одвоз на депонију до 3 км:		
	а) ручни утовар,	м ³	1,00
	б) машински утовар,	м ³	1,00
6.	Планирање материјала на депонији:		
	а) машински,	м ³	1,00
	б) ручно планирање земље, пијеска,	м ³	1,00
7.	Ручни превоз материјала ручним колицима 10 - 30 метара.	м ³	1,00
8.	Лупање, штемање бетона са утоваром и одвоз шуте на депонију до 20 км:		
	а) ручно лупање армираног бетона,	м ³	1,00
	б) машинско лупање армираног бетона,	м ³	1,00
	ц) машинско лупање неармираног бетона,	м ³	1,00
	д) ручно лупање асфалта до 10цм,	м ³	1,00
9.	Ручно лупање, демонтажа зидних и подних керамичких плочица са одвозом шуте.	м ²	1,00
10.	Резање асфалта д= 6-10 цм,	м'	1,00
11.	Ручно чишћење бетонских канала (масноћа, талог),	м'	1,00
12.	Ручно чишћење сливних решетки (масноћа, талог)	м'	1,00
13.	Ручно чишћење канализационих шахтова (оборинска, фекална, индустријска канализација),	ком	1,00
14.	Ручно чишћење бетонских, земљаних и других запрљаних површина (путеви, темељи, поклопци, зидови).	м ²	1,00
15.	Чишћење бетонских ригола (талог, масноћа).	м'	1,00
16.	Чишћење бетонских ивичњака (коров).	м'	1,00
17.	Разне ситне услуге квалификованих радника КВ.	сат	1,00
18.	Разне ситне услуге неквалификованих радника НК.	сат	1,00

II	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		
1.	Бетонирање са набавком материјала, малих пресека са израдом оплате (мали пресеци по грађевинским нормама).	м ³	1,00
2.	Бетонирање са набавком материјала малих пресека без оплате (мали пресеци по грађевинским нормама).	м ³	1,00
3.	Бетонирање са набавком материјала великих пресека и плоча	м ³	1,00
4.	Бетонирање са набавком материјала великих пресека без оплате.	м ³	1,00
5.	Подлијевање са набавком материјала разних апарата, након њихове монтаже цементим малтером или ситнозрним бетоном.	м ³	1,00
6.	Демонтажа канализационих поклопаца са оквиром и сливних решетки и одвоз шуте.	ком	1,00
7.	Демонтажа (АЛУ и ПВЦ) врата са одвозом истих на депонију.	ком	1,00
8.	Демонтажа (АЛУ и ПВЦ) прозора до 2м ² .	ком	1,00
9.	Демонтажа (АЛУ и ПВЦ) прозора од 2м ² до 4м ² .	ком	1,00
10.	Набавка и монтажа нових дрвених врата 70-80цм.	ком	1,00
11.	Набавка и уградња самољепљиве фолије - боју одређује инвеститор	м ²	1,00
12.	Набавка и уградња украсних стиропор коцки	м ²	1,00
13.	Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ врата 60-70цм.	ком	1,00
	Набавка материјала, израда и монтажа АЛУ врата 60-70цм.	ком	1,00
14.	Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ врата 80-100цм.	ком	1,00
	Набавка материјала, израда и монтажа АЛУ врата 80-100цм.	ком	1,00
15.	Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ прозора са одговарајућом клупицом:		
	а) до 1м ² ,	ком	1,00
	б) од 1м ² - 3м ² ,	ком	1,00
	ц) од 3м ² - 5м ² ,	ком	1,00
16.	Набавка материјала, израда и монтажа АЛУ прозора са одговарајућом клупицом:		
	а) до 1м ² ,	ком	1,00
	б) од 1м ² - 3м ² ,	ком	1,00
	ц) од 3м ² - 5м ² ,	ком	1,00
17.	Монтажа анкера опреме до Ø 24 - анкер наручиоца,	ком	1,00

18.	Набавка и монтажа разних металних типли.	ком	1,00
19.	Зидање зида са набавком материјала у продужни цементни малтер:		
	а) пуном циглом,	м ³	1,00
	б) блоком,	м ³	1,00
20.	Малтерисање зидова са набавком материјала, грубо и фино:		
	а) са процијеђеним цементним малтером,	м ²	1,00
	б) са цементним малтером,	м ²	1,00
21.	Обрада шпалета око разних отвора са набавком материјала.	м'	1,00
22.	Набавка и монтажа керамичких плочица (подних и зидних) по избору Наручиоца.	м ²	1,00
	Уклањање керамичких плочица зидних и подних до основе за постављање нових.	м ²	1,00
23.	Израда подних глазуре (изравнавање) са набавком материјала.	м ²	1,00
24.	Израда „ДЕМИТ“ фасаде са свим слојевима и набавком материјала.	м ²	1,00
25.	Израда кровне дрвене грађе са набавком материјала (грађа, даска, летва, фолија, ламперија).	м ³	1,00
	Израда кровне металне подконструкције	кг	1,00
26.	Израда покроба крова са набавком материјала:		
	а) цријеп,	м ²	1,00
	б) лим, ребрасти, у боји, РАЛ по избору Наручиоца,	м ²	1,00
	в) лим, имитација цријепа РАЛ по избору Наручиоца	м ²	1,00
27.	Набавка материјала, демонтажа, израда и монтажа хоризонталних олука са везним материјалом и кукама, РАЛ по избору Наручиоца:		
	а) Ø 100 -150 мм,	м'	1,00
	б) Ø 200 мм,	м'	1,00
28.	Набавка материјала, демонтажа, израда и монтажа вертикалних олука са везним материјалом, РАЛ по избору Наручиоца:		
	а) Ø 100 -150 мм,	м'	1,00
	б) Ø 200 мм,	м'	1,00
29.	Набавка и уградња металних канализационих поклопаца:		
	а) за тешки саобраћај 80x80 цм,	ком	1,00
	б) за лаки саобраћај 80x80 цм,	ком	1,00
	ц) сливне решетке 40x40 цм,	ком	1,00
	д) каналске решетке ш=15-20 цм за тешки саобраћај,	м'	1,00
	е) каналске решетке ш=10 -15 цм за лаки саобраћај,	м'	1,00
30.	Набавка и уградња РА до Ø 8 мм,	кг	1,00
	Набавка и уградња РА од Ø 10 мм,	кг	1,00

31.	Набавка материјала и израда хидро и термо изолације пода или крова са свим припремним радовима и одговарајућим материјалима.	м ²	1,00
32.	Сува градња вањских зидова (са металном подконструкцијом) сендвич панелом „LATTONEDIL“ d=5 cm	м ²	1,00
33.	Сува градња вањских зидова (са металном потконструкцијом)сендвич панелом „LATTONEDIL“ d=8 cm	м ²	1,00

III	ГИПСАРСКИ РАДОВИ		
1.	Демонтажа гипс-картонских плоча и "Хантер Даглас" са подконструкцијом,износ и одвоз на депонију Извођача.	м ²	1,00
2.	Деамонтажа зидова и плафона од иверице са подконструкцијом и других облога,износ и одвоз на депонију извођача.	м ²	1,00
3.	Набавка материјала и монтажа Ригипс" плоча 8-12 мм са израдом металне подконструкције:		
3.1.	Једнострани,	м ²	1,00
3.2.	Двострани,	м ²	1,00
5.	Набавка материјала и монтажа у зид или плафон слоја топлотне изолације , керамичке вуне d=10цм и слој паропропусне фолије.	м ²	1,00
6.	Набавка материјала и израда спуштеног плафона са металном подконструкцијом од ригипс плоча типа "АМСТРОНГ".	м ²	1,00
7.	Набавка материјала и монтажа Ригипс плоча d= 8-10 цм на постојећи ригипс или зид лијепљењем и вијцима.	м ²	1,00
8.	Набавка и монтажа разних завршних ,прелазних ,угаоних и других лајсни.	м'	1,00
9.	Израда шпалета са набавком материјала око разних отвора ,ширине до 20 цм.	м'	1,00

IV	ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
1.1.	Одмуљивање система питке воде у кругу наручиоца ,обрачун по једном комплетном одмуљивању система (11 хидраната).	КОМ	1,00
1.2.	Чишћење проштопавање канализације по једном мокром чвору.	КОМ	1,00
2.	Демонтажа старе те набавка материјала и монтажа нове санитарје:		
2.1.	Бојлер 10 л,	КОМ	1,00

2.2.	Бојлер 50 л	КОМ	1,00
2.3.	Бојлер 80 л,	КОМ	1,00
2.4.	Туш батерија,	КОМ	1,00
2.5.	Тики батерија,	КОМ	1,00
2.6.	Т/Х батерија,	КОМ	1,00
2.7.	Разни вентили и фазонски комади 1/2" - 3/ 4 ",	КОМ	1,00
2.8.	Разни вентили од 1" - 2 ",	КОМ	1,00
2.9.	Кутни вентил 1/2" x 3/8"	КОМ	1,00
2.10.	Водокотлић,	КОМ	1,00
2.11.	WЦ даска,	КОМ	1,00
2.12.	тип са вијком за бојлер,умиваоник ,шољу и остало,	КОМ	1,00
2.13.	Арматура водокотлића,	КОМ	1,00
2.14.	WЦ шоља,	КОМ	1,00
2.15.	Испирна цијев за шољу	КОМ	1,00
2.16.	WЦ чуचाвац,	КОМ	1,00
2.17.	Умиваоник,	КОМ	1,00
2.18.	Разни сифони,	КОМ	2,00
2.19.	Поцинчане цијеви 1/2",	м'	1,00
2.20.	Поцинчане цијеви 3/4",	м'	1,00
2.21.	ПН цијеви 3/4",	м'	1,00
2.22.	ПН цијеви 1/2",	м'	1,00
2.22.	ПВЦ цијеви ф 110,	м'	1,00
2.23.	ПВЦ цијеви ф 50,	м'	1,00
2.24.	Разни фазонски комади од ф 50 - ф110,	КОМ	1,00
2.25.	Алкатен Ø 1/2" -1"	м'	1,00
2.26.	Алкатен Ø 1" -2"	м'	1,00
2.27.	Разни фазонски комади од 1" до 2"	КОМ	1,00
2.28.	Вентил NO од 2" до 4"	КОМ	1,00
2.29.	Зупчаста спојница од 63мм - 110мм	КОМ	1,00
2.30.	Разни FF комади од 50мм до 150мм	КОМ	1,00
2.31.	чишћење каменца из бојлера	КОМ	1,00
2.32.	Туш кабина са параваном и одговарајућим прикључцима	комплет	1,00
2.33.	Покретна славина 1/2"	КОМ	1,00

V	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
	Демонтажа неисправне ,набавка и монтажа цилиндричне браве са кључем (комплет).		
1.	"6"-тице,	КОМ	1,00
	"8" -мице,	КОМ	1,00
2.	Присилно отварање блокираних (дрвених и ПВЦ врата и прозора).	КОМ	1,00
3.	Набавка уложка браве,монтажа и демонтажа (бушење елзет уложка	КОМ	1,00

4.	Набавка,монтажа и демонтажа дотрајале или оштећене:		
5.	Уложак браве,	КОМ	1,00
6.	Квака,	КОМ	1,00
7.	Штитови,	КОМ	1,00
8.	Катанац	КОМ	1,00
9.	Демонтажа постојеће браве,те набавка и уградња нове браве за ПВЦ врата (Брава,елзет уложак,кваке и штитови)	комплет	1,00
9.а	Демонтажа постојеће браве,те набавка и уградња нове браве за ПВЦ врата	КОМ	1,00
10.	Брава "6" или "8".	КОМ	1,00
11.	Поправак ПВЦ врата или прозора, упасивање, замјена шарнира ,окова и осталог са набавком материјала.		
12.	Поправак ПВЦ и дрвених врата или прозора, упасивање, замјена шарнира ,окова и осталог са набавком материјала.	КОМ	1,00
13.	Поправак дрвеног канцеларијског намјештаја (столице,столови,ормари и плакари) са набавком материјала.	КОМ	1,00
14.	Набавка и монтажа бравица за намјештај.	КОМ	1,00
15.	Набавка материјала, превоз до локације и поправак дрвених сандука за заштиту дренажних вентила на резервоарима.	КОМ	1,00
16.	Набавка материјала, превоз до локације и израда нових дрвених сандука за заштиту дренажних вентила на резервоарима.	КОМ	1,00
17.	Набавка материјала,израда и монтажа дрвених полица ширине до 50 цм са превозом ,по м ² хор.пројекције.	м ²	1,00
18.	Демонтажа, пренос и монтажа постојећих дрвених и металних полица по м ² хоиз. пројекције.	м ²	1,00
19.	Демонтажа старих дрвених облога зидова и плафона (плоче,даска, ламперија).	м ²	1,00
20.	Набавка и уградња аутомата за затварање ПВЦ и дрвених врата.	КОМ	1,00
21.	Набавка и уградња дрвених врата са штоковима : врата од медијапана ,антрацит боје са усадним скривеним багламама.Шток обухватни ,перваз геровани,равне ивице.	КОМ	1,00
22.	Набавка и уградња тракастих завјеса, дезен и боја по избору инвеститора.	м ²	1,00

VI	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
1.	Демонтажа, скидање стругањем до глета и отпрашивање старих слојева боје зидова и плафона, са заштитом ПВЦ фолијом других простора и намјештаја, износ шуте и одвоз на депонију.	м ²	1,00
2.	Набавка материјала, глетовање, изравнавање плафона и зидова до потпуне равности.	м ²	1,00
3.	Набавка материјала, премазивање, бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два прелаза до изједначења нијансе са предходним премазом подлоге очвршћивачем. Нијанса по избору	м ²	1,00
4.	Набавка материјала и бојење цокла у два прелаза до изједначења нијансе. Боја и дезен по избору наручиоца.	м ²	1,00
5.	Наношење слоја фасадекса на вањске и унутрашње зидове у два прелаза до изједначења са набавком материјала.	м ²	1,00
6.	Демонтажа, бојење у једном премазу и поновна монтажа "Амстронг" коцки спуштеног плафона са набавком материјала.	ком	1,00
7.	Демонтажа тапета, износ и одвоз на депонију са потребном заштитом ПВЦ фолијом других простора и намјештаја.	м ²	1,00
8.	Ручо чишћење металних и дрвених површина, металним четкама, брусним папиром, одмашћивање, отпрашивање и остала припрема површине за наношење боје. Обрачун по м развијене површине.	м ²	1,00
9.	Набавка материјала и израда основног, темељног премаза у једном слоју металне и дрвене површине. Обрачун по м развијене површине.	м ²	1,00
10.	Набавка материјала и израда завршног (лак)премаза у једном слоју металне или дрвене површине. Обрачун по м развијене површине.	м ²	1,00
11.	Набавка материјала и бојење бетонских површина бојом за бетон у једном прелазу са предходном припремом површине за бојеље. Обрачун по м развијене површине.	м ²	1,00

VII	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		
1.	Демонтажа подова од итисона, ламината, паркета, бродског пода, износ и одвоз на депонију	м ²	1,00
2.	Набавка материјала и израда пода, са припадајућим, одговарајућим лајснама од:		
2.а.	Ламинат д=8мм	м ²	1,00
2.б.	Ламинат д=10-12мм	м ²	1,00
2.ц.	Линолеум	м ²	1,00

2.д.	Итисон	м ²	1,00
2.е.	Винфлекс	м ²	1,00
2.ф.	Бродски под	м ²	1,00
2.г.	Даска 48 мм	м ²	1,00
2.х.	Даска 24 мм	м ²	1,00
	Набавка и уградња ОСБ плоча д=12 мм	м ²	1,00
	Набавка и уградња ОСБ плоча д=15 мм	м ²	1,00
3.	Израда пластичних подова типа "Самолив" са припремом подлоге,глазура,чишћење,стругање и остало. Боја и дезен по избору наручиоца	м ²	1,00

VIII	СТАКЛО-РЕЗАЧКИ РАДОВИ ,НАБАВКА И УГРАДЊА		
1.	Стакло д= 3мм,	м ²	1,00
2.	Стакло д= 4мм,	м ²	1,00
3.	Стакло д=6мм,	м ²	1,00
4.	Стопсол стакло = 4 мм	м ²	1,00
5.	Стопсол стакло = 6 мм	м ²	1,00
6.	Армирано стакло д= 6мм,	м ²	1,00
7.	Изо стакло 4+12+4,	м ²	1,00
8.	Плексиглас 4 мм,	м ²	1,00
9.	Орнамент 4мм,	м ²	1,00
10.	Стопсол изо 4+12+4,	м ²	1,00
11.	Стопсол изо 6+12+4+12+4,	м ²	1,00
12.	Копелит,	м ²	1,00
13.	Силиконирање постојећег стакла	м ²	1,00

XI	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ		
1.	Набавка и монтажа цијевне скеле	м ²	1,00
2.	Набавка и монтажа рамовске скеле	м ²	1,00

ПРИЛОГ 2

У Прилогу бр. 2. наведене су све локације бензинских станица по лотовима. Санације објеката бензинских станица ће се реализовати према приоритетима по налогу Наручиоца.

ЛОТ 1, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "БАЊА ЛУКА"

1.	БС " ЧАЂАВИЦА "	Чађавица, Рибник
2.	БС " БАЛКАНА "	Балкана бб, Мркоњић Град
3.	БС " ЛАУШ "	ул. Крајишких бригада бр. 2, Бања Лука
4.	БС " СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ "	ул. Мањачких устаника бр. 36, Бања Лука
5.	БС " БОРИК "	ул. Булевар српске војске бр. 3, Бања Лука
6.	БС " НОВА ВАРОШ "	ул. Крајишког корпуса бр.2, Бања Лука
7.	БС " БОЈИЋА ХАН "	ул. Младена Стојановића бб, Бања Лука
8.	БС " БУЏАК "	ул. Бранка Поповића бб, Бања Лука
9.	БС " ПЕТЉА "	ул. Јована Бијелића бб, Бања Лука
10.	БС " КОТОР ВАРОШ "	ул. Цара Душана бр.84, Котор Варош
11.	БС " БАРАЋИ "	ул. Бараћи бб, Мркоњић Град
12.	БС ЗАЛУЖАНИ	Залужани бб

ЛОТ 2, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА „ПРИЈЕДОР“

1.	БС " ПРИЈЕДОР 1 "	Ул.Васе Мискина бб, Приједор, Приједор
2.	БС " ПРИЈЕДОР 2 "	Ул.Бањалучка бб, Приједор, Приједор
3.	БС " КОЗАРАЦ "	ул. Козарац бб, Козарац
4.	БС " НОВИ.ГРАД "	Ул.Бањалучка бб, Нови Град, Нови Град
5.	БС " ДРАКСЕНИЋ "	ул. Драксенић бб, Драксенић
6.	БС " ДУБИЦА "	Ул.Међаве бб, Козарска Дубица,
7.	БС " КОСТАЈНИЦА "	Ул.Костајница бб, Костајница, Костајница
8.	БС " ОШТРА ЛУКА "	ул. Оштра Лука бб, Оштра Лука
9.	БС " КОЗАРСКА ДУБИЦА 2 "	ул. Краља Петра I Ослободиоца бб, К. Дубица
10.	БС "ИВАЊСКА " НЕСТРО	Верихи бб , Бања Лука

ЛОТ 3, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "БРОД"

1.	БС " БРОД 1 "	ул. Змај Јове Јовановића бб , Брод
2.	БС " БРОД 2 "	Трг Цара Душана бб, Брод
3.	БС " ПОЉЕ "	Поље бб, Дервента
4.	БС " ПРЊАВОР "	ул. Славка Јењића бб, Прњавор
5.	БС " ГРАДИШКА "	ул. Вука Стефановића Караџића бр.2
6.	БС " НОВА ТОПОЛА "	Ул.Бањалучки пут бб, Нова Топола, Градишка
7.	БС " СРБАЦ "	ул. Данка Митрова бб, Србац
8.	БС "ЛАКТАШИ" НЕСТРО	Карађорђева бб, Лакташи
9.	БС "ЧАРДАЧАНИ" НЕСТРО	Чардачани

ЛОТ 4, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "МОДРИЧА"

1.	БС " МОДРИЧА "	Ул. Војводе Степе Степановића бб, Модрича
2.	БС " ДОБОР "	Добор бб, Модрича
3.	БС " ШАМАЦ "	Ул. Владимира Назора 73, Шамац
4.	БС " ПЕЛАГИЋЕВО "	Ђукићи бб, Пелагићево
5.	БС " ПЕТРОВО "	Петрово бб, Петрово
6.	БС " ТЕСЛИЋ 1 "	Крајишка бб, Теслић
7.	БС " ТЕСЛИЋ 2 "	ул. Светог Саве бб, Теслић
8.	БС " ДОБОЈ 1 "	ул. Светог Саве бб, Добој
9.	БС " ДОБОЈ 2 "	ул. Светог Саве бб, Добој

ЛОТ 5, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "БИЈЕЉИНА"

1.	БС "БИЈЕЉИНА 1 "	ул. Рачанска бр. 100, Бијељина
2.	БС "БИЈЕЉИНА 2 "	ул. Пантелинска бб, Бијељина
3.	БС "ЈАЊА "	ул. Карађорђева бб, Јања
4.	БС "ДВОРОВИ "	ул. Карађорђева бб, Дворови
5.	БС "ЛОПАРЕ "	ул. Цара Душана бб, Лопаре
6.	БС "УГЉЕВИК"	ул. Угљевичка Обријеж бб, Угљевик
7.	БС " ЗВОРНИК "	Дивић бб, Зворник
8.	БС " КАРАКАЈ "	Каракај бб, Каракај
9.	БС " БРАТУНАЦ "	ул. Светог Саве бб, Братунац
10.	БС " СРЕБРЕНИЦА "	М.Тита бб, Сребреница

ЛОТ 6, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА " ИСТОЧНО САРАЈЕВО "

1.	БС " ПАЛЕ "	ул.Српских ратника бб, Пале
2.	БС " ЉУБОГОШТА 1 "	Љубогошта бб, Љубогошта
3.	БС " ЉУБОГОШТА 2 "	Љубогошта бб, Љубогошта
4.	БС " ПОДРОМАНИЈА "	Подроманија бб, Подроманија
5.	БС " СОКОЛАЦ "	ул. Цара Лазара бр. 3, Соколац
6.	БС " ХАН ПИЈЕСАК "	Ул.Викенд насеље бб, Хан Пијесак,
7.	БС " ВЛАСЕНИЦА "	Ул.Светосавска бб, Власеница, Власеница
8.	БС " ШЕКОВИЋИ "	ул. Драже Михајловића бб, Шековићи
9.	БС " МИЛИЋИ "	ул. Српских владара бб, Милићи
10.	БС " ЛУКАВИЦА "	Николе Тесле 52, Лукавица – И. Сарајево

ЛОТ 7, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ВИШЕГРАД"

1.	БС " ВИШЕГРАД 1 "	ул. Иве Андрића бб, Вишеград
2.	БС " УСТИПРАЧА "	Устипрача бб, С. Горажде
3.	БС " РОГАТИЦА "	Српске слоге бб, Рогатица
4.	БС " РУДО "НЕСТРО	Рудо бб, Рудо
5.	БС " ЧАЈНИЧЕ "	Ул. К.П. И Карађорђевића 83, Чајниче

6.	БС " ФОЧА 1 "	Светосавска бб, Фоча
7.	БС " ФОЧА 2 "	ул. Гетеова бб, Фоча
8.	БС " МИЉЕВИНА "	Миљевина бб, Миљевина

ЛОТ 8, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ТРЕБИЊЕ"

1.	БС "ЉУБИЊЕ "	Тврдошки пут бб, Љубиње
2.	БС " НЕВЕСИЊЕ "	ул. Рада Радовића бр.1, Невесиње
3.	БС " ГАЦКО "	ул. Немањина бр. 52, Гацко
4.	БС " БИЛЕЋА "	ул. Српске војске бр. 15, Билећа
5.	БС " ТРЕБИЊЕ 1 "	Цвијетни трг бб, Требиње
6.	БС " ТРЕБИЊЕ 2 "	ул. Требињских бригада бб, Требиње

ЛОТ 9, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ФЕДЕРАЦИЈА БиХ"

1.	БС „БУСОВАЧА“	Каоник бб, 72260 БУСОВАЧА
2.	БС МОСТАР	Врапчићи ББ Мостар
3.	БС „ШУЈИЦА“	Шујица бб, 80240 Томиславград
4.	БС „ТУЗЛА“	Солина бб, 75000 ТУЗЛА
5.	БС „БРИЈЕСНИЦА“	Бријесница Велика бб, 74206 ДОБОЈ ИСТОК
6.	БС „БУГОЈНО“	Копчићи бб, 70230 БУГОЈНО
7.	БС „ВОГОШЋА“	Нова Цеста 65, Вогошћа, Сарајево
8.	БС „БЛАЖУЈ“	Блажуј број 76, Сарајево

"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука не сноси било какве трошкове понуђача које могу имати у изради понуде.

Технички задатак израдио:

Станко Грубор

Stanko Grubor

(Главни специјалиста за Машинство)

