


## Tehnički zadatak

za uslugu izvođenja zidarsko-građevinskih radova u 2026 godini

1.	Preduzeće - poštanska adresa  - telefon - faks	Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte, Rafinerija ulja a. d. Modriča Grad Modriča u Republici Srpskoj, BiH ul. Vojvode Stepe Stepanovića 49 +387 53 810111 +387 53 812541
2.	Naziv objekta (postrojenja)	2.1. Industrijski krug Rafinerije ulje a. d. Modriča
3.	Mjesto gdje se nalazi objekat	3.1. Grad Modriča Republika Srpska, BiH Industrijski krug u Rafineriji ulja Modriča
4.	Sadržaj zadatka	4.1. Usluga izvođenja zidarsko-građevinskih radova 4.2. Specifikacija radova data je u Prilogu 1 ovog tehničkog zadatka.
5.	Osnovni zahtjevi prema sadržaju tehničkog prijedloga	5.1. Dostaviti pisanu izjavu kojom Izvođač radova potvrđuje da će nakon dostavljanja narudžbenice pristupiti poslu najkasnije u roku od 48 časova. 5.2. Dostaviti važeće upotrebne dozvole za građevinske i radne mašine koje će biti korišćene prilikom obavljanja radnih zadataka. 5.3. Dostaviti pisanu izjavu da će radnici ponuđača prilikom izvođenja radova poštovati mjere iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara kao i druge interne propise u Rafineriji ulja Modriča. 5.4. Dokaz da su radnici koji će obavljati poslove u Rafineriji ulja Modriča prijavljeni u Poreskoj upravi (fotokopija prijave). 5.5. Referenc lista izvedenih radova u ovoj oblasti u posljednje 3 (tri) godine. <u>Napomena:</u> 5.6. Radovi se izvode u industrijskom krugu Rafinerije ulja Modriča u 2026. godini.
6.	Kontakt osoba	Dušanka Spasojević Kontakt telefon: 053 – 822 – 240 Mobilni telefon: 065 – 324 – 644 E-mail: dusanka@modricaoil.com

23.12.2025. godine

Rukovodilac sektora Održavanja i remonta  
Stojan Stojanović, dipl. ing. el.teh.



# **ПРИЛОГ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗИДАРСКО – ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА**

Ред. број	Опис радова	Јед. мјере	Јединична цијена без ПДВ (КМ)
<b>I</b>	<b>ПОМОЋНИ И ПРИПРЕМНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>		
1.	Ручно лупање и штемање армираног бетона са утоваром и одвозом шута на депонију до 3 км	м <sup>3</sup>	
2.	Машинско лупање и штемање армираног бетона са утоваром и одвозом шута на депонију до 3 км	м <sup>3</sup>	
3.	Машинско лупање и штемање неармираног бетона са утоваром и одвозом шута на депонију до 3 км	м <sup>3</sup>	
4.	Ручно лупање, демонтажа зидних и подних керамичких плочица са одвозом шута	м <sup>2</sup>	
5.	Ископ земље ручно	м <sup>3</sup>	
6.	Ископ земље ручно и затрпавање рова	м <sup>3</sup>	
7.	Довоз бетона миксером, истресање бетона и ручно бетонирање предметне локације	м <sup>3</sup>	
8.	Довоз шљунка (ријечни шљунак)- минимална количина 6м <sup>3</sup> и ручно затрпавање на предметној локацији	м <sup>3</sup>	
9.	Довоз земље (наплавак)- минимална количина 6м <sup>3</sup> и ручно разгртање на предметној локацији	м <sup>3</sup>	
10.	Довоз пијеска, минимална количина 6м <sup>3</sup> и ручно разгртање на предметној локацији	м <sup>3</sup>	
11.	Набавка и уградња грађевинске арматуре	кг	
<b>II</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>		
1.	Демонтажа/дрвених и ПВЦ врата са одвозом истих на депонију	ком	
2.	Демонтажа/дрвених и ПВЦ/прозора до 2 м <sup>2</sup>	ком	
3.	Демонтажа /дрвених и ПВЦ/ прозора од 2 м <sup>2</sup> до 4 м <sup>2</sup>	ком	
4.	Набавка и монтажа нових дрвених врата 70-90 цм.	ком	
5.	Набавка и монтажа дрвених прозора до 2 м <sup>2</sup>	ком	
6.	Набавка и монтажа дрвених прозора од 2 м <sup>2</sup> до 4 м <sup>2</sup>	ком	
7.	Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ врата 60-70 цм.	ком	
8.	Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ врата 80-100 цм.	ком	
9.	Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ прозора са одговарајућом клупицом:		


	а) до 1 м <sup>2</sup>	КОМ	
	б) од 1 м <sup>2</sup> -3 м <sup>2</sup>	КОМ	
	ц) од 3 м <sup>2</sup> - 5 м <sup>2</sup>	КОМ	
10.	Набавка материјала, израда и монтажа ПВЦ врата са одговарајућом клупицом:		
	а) до 1 м <sup>2</sup>	КОМ	
	б) од 1 м <sup>2</sup> -3 м <sup>2</sup>	КОМ	
	ц) од 3 м <sup>2</sup> - 5 м <sup>2</sup>	КОМ	
11.	Набавка и монтажа тракастих завјеса	м <sup>2</sup>	
12.	Набавка и монтажа механизма за ролетне	КОМ	
13.	Набавка и монтажа заштитне фолије за стакло	м <sup>2</sup>	
III	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
1.	Зидање зида са набавком материјала у продужени цементни малтер:		
	а) пуном циглом	м <sup>3</sup>	
	б) блоком	м <sup>3</sup>	
2.	Малтерисање зидова са набавком материјала, грубо и фино:		
	а) са процијеђеним цементним малтером	м <sup>2</sup>	
	б) са цементним малтером	м <sup>2</sup>	
3.	Обрада шпалета око разних отвора са набавком материјала	м	
4.	Набавка и монтажа керамичких плочица /подних и зидних/ по избору Наручиоца	м <sup>2</sup>	
5.	Израда подних глазура /изравнавање/са набавком материјала	м <sup>2</sup>	
6.	Израда ДЕМИТ фасаде са свим слојевима и набавком материјала боја по избору Наручиоца	м <sup>2</sup>	
IV	КРОВНОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		
1.	Израда кровне дрвене конструкције са набавком материјала /грађа, даска, летва, фолија, ламперија/.	м <sup>3</sup>	
2.	Израда покрова крова са набавком материјала:		
	а) сендвич панели 80 мм у боји, РАЛ по избору Наручиоца	м <sup>2</sup>	
	б) сендвич панели 100 мм у боји, РАЛ по избору Наручиоца	м <sup>2</sup>	
	ц) лим, ребрасти, у боји, РАЛ по избору Наручиоца	м <sup>2</sup>	
3.	Набавка материјала, демонтажа, израда и монтажа хоризонталних олука са везним материјалом и кукама, РАЛ по избору Наручиоца		
	а) фи 100 - 150 мм,	м	
	б) фи 200 мм	м	

4.	Набавка материјала, демонтажа, израда и монтажа вертикалних олука (сливник) са везним материјалом, РАЛ по избору Наручиоца: а) фи 100 - 150 мм, б) фи 200 мм	М М	
V	СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ, НАБАКА И УГРАДЊА		
1.	Стакло д = 4 мм	М <sup>2</sup>	
2.	Стакло д = 6 мм	М <sup>2</sup>	
3.	Армирано стакло д = 6 мм	М <sup>2</sup>	
4.	Изо стакло 4+12+4	М <sup>2</sup>	
5.	Плексиглас 5 мм	М <sup>2</sup>	
6.	Плексиглас 4 мм	М <sup>2</sup>	
7.	Орнамент 4 мм	М <sup>2</sup>	
8.	Стопсол изо 4+12+4	М <sup>2</sup>	
9.	Стопсол изо 6+12+4+12+4	М <sup>2</sup>	
10.	Копелит	М <sup>2</sup>	
11.	Силиконирање постојећег стакла	М <sup>2</sup>	
VI	ГИПСАРСКИ РАДОВИ		
1.	Демонтажа гипс-картонских плоча и Хантер Даглас са подконструкцијом, износ и одвоз на депонију Извођача	М <sup>2</sup>	
2.	Демонтажа зидова и плафона од иверице са подконструкцијом и других облога, износ и одвоз на депонију извођача	М <sup>2</sup>	
3.	Набавка материјала и монтажа Ригипс плоча 8-12 мм са израдом металне подконструкције:		
3.1.	Једнострани	М <sup>2</sup>	
3.2.	Двострани	М <sup>2</sup>	
4.	Набавка материјала и монтажа Ригипс картонских плоча 8-12 мм са израдом дрвене подконструкције:		
4.1.	Једнострани,	М <sup>2</sup>	
4.2.	Двострани,	М <sup>2</sup>	
5.	Набавка материјала и монтажа у зид или плафон слоја топлотне изолације ,керамичке вуне д=10 цм и слој паропропусне фолије.	М <sup>2</sup>	
6.	Набавка материјала и израда спуштеног плафона са металном подконструкцијом од ригипс плоча типа АРМСТРОНГ	М <sup>2</sup>	
7.	Набавка материјала и монтажа ригипс плоча д=8-10 цм на постојећи ригипс или зид лијепљењем и вијцима.	М <sup>2</sup>	
8.	Набавка и монтажа разних завршних ,прелазних,угаоних и других лајсни.	М	
9.	Израда шпалета са набавком материјала око разних		

	отвора, ширеине до 20 цм.	м	
VII	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
1.	Демонтажа, скидање стругањем до глета и отпрашивање старих слојева боје зидова и плафона, са заштитом ПВЦ фолијом других простора и намјештаја, износ шуте и одвоз на депонију.	м <sup>2</sup>	
2.	Набавка материјала, глетовање, изравнавање плафона и зидова до потпуне равности. Са/Без скеле.	м <sup>2</sup>	
3.	Набавка материјала, премазивање, бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два прелаза до изједначења нијансе са претходним премазом подлоге очвршћивачем. Нијанса по избору инвеститора и заштита других простора и намјештаја. Са/Без скеле.	м <sup>2</sup>	
4.	Набавка материјала и бојење цокла у два прелаза до изједначења нијансе. Боја и дезен по избору наручиоца.	м <sup>2</sup>	
5.	Наношење слоја фасадекса на вањске и унутрашње зидове/без израде скеле/у два прелаза до изједначења са набавком материјала.	м <sup>2</sup>	
6.	Демонтажа, бојење у једном прелазу и поновна монтажа АРМСТРОНГ коцки спушеног плафона са набавком материјала	ком	
7.	Набавка материјала и израда основног, темељног премаза у једном слоју металне и дрвене површине. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	
8.	Набавка материјала и израда завршног /лак/ премаза у једном слоју металне или дрвене површине. Обрачун по м <sup>2</sup> развијене површине. Скела није обрачуната.	м <sup>2</sup>	
9.	Набавка материјала и бојење бетонских површина бојом за бетон у једном прелазу са предходном припремом површине за бојење. Обрачун по м <sup>2</sup> развијене површине.	м <sup>2</sup>	
VIII	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		
1.	Демонтажа подова од итисона, ламината, паркета, бродског пода, износ и одвоз на депонију	м <sup>2</sup>	
2.	Набавка материјала и израда пода, са припадајућим , одговарајућим лајснама од:		
2.а.	Ламинат д = 8 мм	м <sup>2</sup>	
2.б.	Ламинат д=10 -12 мм	м <sup>2</sup>	
2.ц.	Линолеум	м <sup>2</sup>	
2.д.	Итисон	м <sup>2</sup>	
2.е.	Винфлекс	м <sup>2</sup>	
2.ф.	Бродски под	м <sup>2</sup>	
2.г.	Даска 48 мм	м <sup>2</sup>	
2.х.	Даска 24 мм	м <sup>2</sup>	
3.	Израда пластичних подова типа САМОЛИВ са припремом подлоге, глазура, чишћење, стругање и остало.Боја и		

	дезен по избору наручиоца.	м <sup>2</sup>	
4.	Набавка материјала и израда слоја хидроизолације пода или крова са љепенком КОНДОР 4 , један слој/топли поступак/	м <sup>2</sup>	
5.	Набавка материјала и израда слоја хидроизолације са битуменом, један слој - топли поступак.	м <sup>2</sup>	

Руководилац сектора  
одржавања и ремонта

  
/Стојан Стојановић/