

„Нестро Петрол а.д. Бања Лука“
(пуни назив фирме)

ОДОБРАВАМ
Замјеник генералног директора за
техничке послове
(функција одговорног лица)

„Нестро Петрол а.д. Бања Лука“
(пуни назив фирме)



(мјесто за потпис)

Алексеј Акимов

(име и презиме одг. лица)

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

за достављање техничко-комерцијалне понуде
за набавку и уградњу технолошких цјевовода и опреме за промет нафтних деривата на БС
Билећа „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Број: 11803/26

Датум: 03.07.2026. год.

1	Предузеће - наручилац: - поштанска адреса - телефон - факс Генерални директор: Електронска адреса:	"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука Краља Петра I Карађорђевића 83 А; 78 000 Бања Лука 051/490-345 051/ 215-448 Кирил Ткачев info@nestropetrol.com
2	Назив објекта	БС "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука
3	Локација објекта	Наведено у техничком задатку
4	Полазни подаци о предмету набавке	Набавка технолошких цјевовода и опреме за промет нафтних дериватана на БС Билећа "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука
5	Технички услови:	- Извођач је обавезан да по налогу наручиоца изврши набавку, транспорт и монтажу технолошких цјевовода и опреме за промет нафтних деривата на БС Билећа; - Извођач се обавезује да пусти уграђену опрему у рад.
6	Основни технички показатељи	На основу ситуационог плана главног пројекта реконструкције одредити техничко рјешење за полагање трасе цјевовода и потребне количине материјала и опреме, узимајући у обзир следеће податке: - апарате за точење горива обезбјеђује Наручилац, произвођач Gilbarco: 1. апарат за точење горива – двострани са 8 пиштоља (4 дизел и 4 бензин) + 2 пиштоља за ТНГ 2. апарат за точењт горива – двострана са 8 пиштоља (4 дизел и 4 бензин); - Тип напајања нафтним дериватима – потопне пумпе; - Извођач обезбјеђује сигурносне каде испод апарата за точење горива извођачу грађевинских радова. Општи опис радова који се изводе: Фаза 1: - Чишћење постојећег резервоарског простора и технолошких цјевовода на БС Билећа; - Демонтажа постојећих апарата за точење горива на БС Билећа и њихов транспорт на мјесто које одреди Наручилац (складиште Брод); - Набавка и транспорт када за уградњу апарата за точење горива на БС Билећа.

		Фаза 2: - Набавка, транспорт и уградња потопних пумпи Red Jacket - Gilbarco Veeder-Root или адекватних замјена, при чему капацитет (проток) треба усагласити са Наручиоцем; - Полагање технолошких цјевовода: 2 линије за дизел, 2 линије за бензин, цјевовод за рекулпацију (поврат) пара, цјевовод за ТНГ (течна и гасна фаза). Тачке прикључка од постојећих резервоара до нових мјеста за уградњу апарата за точење горива су дефинисане пројектом; - Преправка (реконструисање) поклопаца резервоара с циљем уградње потопних пумпи; Фаза 3: - Калибрација / градуисање резервоара; - Спровођење функционалних испитивања и пуштање у рад. Додатне информације: - Резервоари су постојећи; - Апарат за точење горива обезбјеђује Наручилац - Систем за мјерење нивоа у резервоарима је постојећи, - Додатно доставити понуду са варијантама за замјену тренутног система савременијим; - Систем за контролу међузидног простора резервоара је постојећи.
7	Ставка у инвестиционом програму	ИП 2026.
8	Рокови за достављање техничко-комерцијалних понуда	15 дана од објаве тендера
9	Додатни услови	- Додављач је дужан да спроводи мјере заштите на раду поштујући све мјере безбједности, што укључује противпожарну безбједност, безбједност од струјног удара и високог напона. - Отклањање недостатака откривених у гарантном року врши се на рачун Извођача радова. - Прије почетка извођења радова Извођач је дужан да изради и усагласи са Наручиоцем Термин план испоруке опреме; - Додављач је дужан да достави оригиналну документацију (техничку документацију, атесте, сертификате и друге документе) која потврђује потребан квалитет производа.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор се потписује у трајању до краја 2026. године са могућношћу продужења Уговорног рока, уз претодно потписани Анекс на Уговор.

Наручилац задржава право да, у случају незадовољства квалитетом испоручене опреме од стране Додављача - уговарача, Уговор може раскинути писменом најавом, мјесец дана прије раскида, уз адекватно образложење и доказе.

ПОНУДЕ

Понуда понуђача треба да садржи:

- 1. Понуђач је дужан у понуду унијети цијену материјала у јединици мјере према табели из Прилога бр. 1. у КМ без ПДВ-а**
- 2. Понуђач је дужан у понуду унијети гарантни рок за испоручену опрему.**
- 3. Понуђач је дужан у понуди навести начин плаћања који се односи на авансно или одложено плаћање.**
- 4. Понуђач је дужан у понуду унијети врсту плаћања, односно проценат плаћања компензацијом.**
- 5. Понуђач је дужан да обавијести инвеститора о термину завршетка посла ради прегледа изведених радова и сачињавања записника.**

За вријеме извођења радова извршилац радова дужан је да се придржава свих мјера заштите на раду и ПП заштите.

"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука не сноси било какве трошкове понуђача које могу имати у изради понуде.

Технички задатак израдио:

Милица Живковић

(Главни специјалиста за улагања и набавку опреме)



Тел. број: 051/490-353

Моб. број: 065/242-853

e-mail: m.zivkovic@nestropetrol.com

ПРИЛОГ БР. 1 (11803/26)

Р. бр.	ОПИС РАДОВА	Јед. мјере	Количина	Јед. цијена	Укупна цијена КМ без ПДВ-а
	Фаза 1				
1	Чишћење резервоара и технолошких цјевовода (4 - нафтна деривата и 1 - ТНГ 21,8 m)	ком	5		
2	Демонтажа постојећих апарата за точење горива на БС Билећа и њихов транспорт на мјесто које одреди Наручилац (складиште Брод)	ком	3		
3	Набавка и транспорт када за уградњу апарата за точење горива на БС Билећа	ком	2		
	Фаза 2 навести сваку ставку материјала и опреме са количинама и цијенама				
4	Набавка, транспорт и уградња потопних пумпи Red Jacket - Gilbarco Veeder-Root или адекватних замјена, при чему капацитет (проток) треба усагласити са Наручиоцем	ком	4		
5	Полагање технолошких цјевовода: 2 линије за дизел, 2 линије за бензин, цјевовод за рекуперацију (поврат) пара, цјевовод за ТНГ (течна и гасна фаза). Тачке прикључка од постојећих резервоара до нових мјеста за уградњу апарата за точење горива су дефинисане пројектом	комплект	1		
	Навести ставке свих материјала и опреме 5.1., 5.2., ...				
6	Преправка (реконструисање) поклопаца резервоара с циљем уградње потопних пумпи	ком	1		
	Фаза 3				
7	Калибрација / градуисање резервоара	ком	5		
8	Спровођење функционалних испитивања и пуштање у рад	комплет	1		
УКУПНО КМ БЕЗ ПДВ-А:					
ПДВ 17%:					
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ:					