

ОДОБРАВАМ:
ЗГД за логистику и одржавање
Стојан Симић
22.09. 2026. године.

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Термичка изолација резервоара 61-Т-41, термичка изолација цјевовода са пропратним радовима и услуга израде бетонских стопа

1.	Предузеће - поштанска адреса - телефон - факс	Акционарско друштво за производњу, прераду и промет деривата нафте, Рафинерија уља а.д. Модрича Град Модрича у Републици Српској, БиХ Ул.Војводе Степе Степановића 49 +387 53 810111 +387 53 812541 info@modricaoil.com						
2.	Назив објекта (постројења)	2.1. Рафинерија уља а.д. Модрича						
3.	Мјесто гдје се налази објекат	3.1. Град Модрича Република Српска, БиХ						
4.	Предмет техничког задатка ЛОТ 1	4.1. Термичка изолација резервоара 61-Т-41 (плашта резервоара)1 ком						
5.	Предмет техничког задатка ЛОТ 2	4.2. Термичка изолација цјевовода са пропратним радовима1 ком						
6.	Предмет техничког задатка ЛОТ 3	4.3. Услуга израде бетонских стопа1 ком						
7.	Подаци о резервоару	7.1. Резервоар је вертикални постављен на бетонску стопу; 7.2. Димензије резервоара <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ознака резервоара</th><th>Висина [мм]</th><th>Пречник [мм]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61-Т-41</td><td>9144</td><td>7620</td></tr> </tbody> </table>	Ознака резервоара	Висина [мм]	Пречник [мм]	61-Т-41	9144	7620
Ознака резервоара	Висина [мм]	Пречник [мм]						
61-Т-41	9144	7620						
8.	Почетни подаци	8.1. Прије почетка рада Извођач радова треба да достави сљедеће: -елаборат о уређењу радилишта, списак свих радника ангажованих у организацији Рафинерији уља Модрича и извјештај о извршеним љекарским прегледима, изјаву Послодавца да су сви радници пријавити, извјештај са провјере знања запослених из области безбједности, здравља на раду и заштите од пожара, употребне дозволе за средства рада која ће се користити у Рафинерији уља Модрича, увјерење о стручној оспособљености за монтере скеле, да запослене осигура од повреде на раду.						

9.	Припремни радови	9.1. Извођач радова је обавезан да обезбеди монтажну скелу за извођење термоизолатерских радова;
10.	Садржај задатка	10.1. Термичка изолација резервоара подразумјева: 1. Израда, АКЗ и монтажа носиве подконструкције израђене од хладно ваљане траке (НВТ) димензије 30x3 за плашт резервоара; 2. Израда и монтажа челичне окапнице између плашта и крова резервоара (челични лим дебљине минимално 4мм), а ширина изолације плашта резервоара; 3. Уградња камене вуне 50 мм дебљине прошивене на алуминијумској фолији за изолацију плашта резервоара, тежина вуне 100кг/м³; 4. Израда и уградња носача камене вуне од алуминијумског лима дебљине 0,70 мм; 5. Израда алуминијумске окапнице бетонске стопе на којој је постављен резервоар, као и између плашта и челичне окапнице на саставу између крова и плашта резервоара (од алуминијумског лима дебљине 0,70 мм); 6. Уградња фасадног трапезног лима за израду термичке изолације плашта резервоара дебљине 0,70 мм;
11.	Садржај техничког дијела понуде	11.1. Технички дио понуде треба да садржи: 11.1.1. Гаранцију и одговорност; 11.1.2. Референц листу извршених радова у задњих 5 (пет) година на истим или сличним пословима; 11.1.3. Доказ о стручној оспособљености кадрова за наведени обим посла; 11.1.4. Термин план извођења радова.
12.	Захтјеви за документацију	12.1. Документацију везану за радове које се изводе треба да буду у складу са правилима и нормама важећим у Републици Српској односно БиХ; 12.2. За уграђену опрему и материјал доставити валидне сертификате и гарантне листове;
13.	Остали услови	13.1. Наручиоц радова задржава право да дјелимично или у потпуности одустане од наведених радова прије потписивања Уговора без икакве одговорности према Понуђачима; 13.2. Прије достављања понуде понуђачи су дужни да се упознају са стањем-обимом предвиђених радова, тако што ће доћи на предметну локацију и упознати се са обимом радова/послова; 13.3. Извођач радова има обавезу да изведене радове прилагоди захтјеву Инвеститора тако да се не наруши радни процес; 13.4. Извођач радова је дужан дати гаранције на изведене радове у складу са законом о грађењу (минимално 24 мјесеца); 13.5. За планиране радове у Техничком задатку Наручилац није планирао новчани аванс.
14.	Контакт особа	14.1. Контакт особа: Спасић Сениша, Инжињер одржавања ротационе опреме I Тел: + 387 53 822 300 Моб: + 387 66 045 562 Е-маил: spasic@modricaoil.com

Модрича, 22.09.2026. година

Иницијатор:

Синиша Спасић

Инжињер одржавања ротационе опреме I

Контакт особа:

Синиша Спасић

Тел: + 387 53 822 300

Моб: + 387 66 045 562

E-mail: spasic@modricaoil.com

Сагласан:

Руководилац сектора одржавања и ремонта

Стојан Стојановић

