Краља Алфонса XIII, број 37а
78000 Бања Лука, РС/БиХ
т. + 387 51 228 610
ф. + 387 51 215 386
info@optimagrupa.net
www.optimagrupa.net

ОДОБРАВАМ

Финансијски директор

„Оптима Група" д.о.о. Бања Лука

01. октобар 2026 год.

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Опремање периметра „Рафинерији нафте Брод" а.д. техничким средствима заштите (видео надзор), фаза 3 – „Сјеверна и источна страна"

Брод, Република Српска, Босна и Херцеговина

2026 год.

1	Предузеће: - поштанска адреса - телефон - факс Директор Електронска адреса	„ОПТИМА Група" д.о.о Бања Лука Краља Алфонса XIII бр. 37а +387 51 228 610 +387 51 228 620 Иванковић Александар info@optimagrupa.net
2	Локација	Брод, Република Српска, БиХ
3	Назив објекта	Периметар „Рафинерија нафте Брод"
4	Климатски услови	Умјерено климатски појас. Умјерено континентална клима. Просјечна температура у јануару: -11.2⁰C. Просјечна температура у јулу: 28.7⁰C. Температура ваздуха пет најхладнијих дана -14.4⁰C. Апсолутна максимална температура: 40.4⁰C. Апсолутна минимална температура: -27⁰C. Дубина замрзавања: 0.8m
5	Садржај задатка	Испорука и уградња опреме и материјала за потпуну покривеност видео надзором периметра „Рафинерије нафте" Брод.
6	Полазни подаци	Наручилац ће обезбедити потребне информације да би добављач лакше испоручио и уградио опрему и материјал.
7	Посебни захтјеви	Понуђач услуга треба да посједује претходно искуство у имплементацији видео надзора и оптичке мреже, приложити увјерење.

		Обавезно је обићи локацију извођења радова и упознати се са захтјевима наручиоца.
8	Технички захтјеви	Опрему и материјал испоручити по **предмјеру материјала.** Опрему и материјал уградити по **предмјеру радова.**
9	Начин издавања	Опрему и материјал по **предмјеру материјала** добављач треба да испоручи у најкраћем року на складиште Рафинерије нафте Брод.
10	Начин радова	Радове треба почети у што скоријем року не чекајући комплетну испоруку материјала на складиште Рафинерије нафте Брод. Предмјер радова је прилог 3. - **Машински дубине 30 cm и ручни дубине 30 cm** (ископ рова, ископ шахтова, пресјецање асфалтних површина) земљани радови. **Укупна дубина канала 60 cm** - Полагање алкатена и шахтова - Увлачење оптичког кабла - Увлачење струјног кабла - Загртање терена (ископаног рова) - Спајање оптичких каблова у шахтовима и АТС-у - Припрема ормара прије постављања на стубове и њихово постављање - Спајање опреме у ормару на струјну мрежу - Спајање оптичких каблова на ормару (**два влакна се варе**) - Подешавање камера прије монтаже - Постављање камера на стубове - Подешавање снимача - Пуштање у рад и отклањање мањих проблема
11	Обавезе према заштити на раду	Прије почетка извођења радова неопходно је доставити следећу документацију и то: - Списак радника да су прошли обуку из ЗНР-у у матичној фирми; - Изјаву да посједују љекарска увјерења;

		- Лична заштина средства (Радо одијело, радне ципле, шљем, заштитне опасаче, заштитни шљем); - Потребне су Мјере ЗНР-у за извођење радова, као и списак лица да су упознати са мјерама ЗНР-у.
12	Обавезе према заштити од пожара	Извођач радова мора проћи обуку из области ЗОП-а у Рафинерији нафте и извадити Дозволу за рад ЗОП-а прије почетка извођења радова. Уколико користе возила за извођење радова потребно је да обезбиједе хватач варница на издувној цијеви возила, а по доласку у Рафинерију да добију Дозволу за кретање са уцртаним правцима.
13	Контакт особа	Дејан Пекез, pekezd@optimagrupa.net 066859433 Горан Максимовић, maksimovicg@optimagrupa.net 066912521 Жељко Мандић, mandicz@optimagrupa.net 066912522

Сагласни:

Директор за безбједност _____ Таран А.Л.

Замјеник директора за физичку

заштиту објекта и режим кретања _____ Самоилов В.Н.

Руководилац електропостројења _____ Шукурма Зоран

Начелник управе ИТ _____ Пекез Дејан

Руководилац групе за заштиту на раду

и заштитне животне средине _____ Лучановић Миља

Начелник одјела ЗОП-а _____ Панић Душко